

ИНТЕРНО
1

Број 6.05.6-Е.02.01.-547393/16-2018
Бајина Башта, 17.12.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0315/2018 – „Антиерозивни, еколошки биолошки радови везани за акумулацију, водотокове и површине у склопу ХЕ и РХЕ Бајина Башта”**, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0315/2018 – „Антиерозивни, еколошки биолошки радови везани за акумулацију, водотокове и површине у склопу ХЕ и РХЕ Бајина Башта“**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

Молим Вас да нам одговорите на питања у вези са јавном набавком радова број **ЈН/2100/0315/2018 "Антиерозивни, еколошки биолошки радови везани за акумулацију, водотокове и површине у склопу ХЕ и РХЕ Бајина Башта" – Партија 1: Преграде у Србији.**

ПИТАЊЕ БР. 1

У позицијама под редним бројевима 1.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 и 8.2 "Испитивање наносног материјала. Узимање узорка, лабораторијско испитивање и израда извештаја у три примерка од стране акредитоване институције. **НАПОМЕНА: Извештај доставити Инвеститору пре почетка извођења радова на ископу наносног материјала"**.

На коју врсту лабораторијског испитивања се мисли (бактериолошко испитивање, испитивање радиоактивности, испитивање механичких карактеристика тла)?

ПИТАЊЕ БР. 2

У позицијама под редним бројевима 1.5, 3.3, 4.5, 5.5, 6.4, 8.5 и 9.3 "Машински ископ слоја наносног материјала из акумулације. Припрема терена за улазак у акумулацију (израда прилазног пута), ископ, утовар на камион и одвоз на депонију до 5 (10) km са планирањем".

Да ли је количина ископа за израду приступних путева урачуната у количине поменутих позиција?

ПИТАЊЕ БР. 3

У позицијама као у питању број 2, наведено је да је депонија материјала из акумулације удаљена до 5 km (односно 10 km у позицијама број 4.5 и 4.6).

Обзиром да се радови врше на територији националног парка Тара, да ли је обезбеђивање депоније обавеза наручиоца или извођача радова?

ОДГОВОРИ:**ОДГОВОР БР. 1**

Испитивање се врши у свему према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање Сл. гласник РС бр 50/2012

ОДГОВОР БР. 2

Количине ископа за израду приступних путева врше се посебно, уз претходну сагласност надзорног органа за израду истог.

ОДГОВОР БР. 3

Место депоновања ископаног наносног материјала за све локације обезбеђује Наручилац.

У Бајиној Башти,
17.12.2018. године

